

柳州市柳坛食品有限公司年产 1000 吨 螺蛳粉配料包生产建设项目竣工环境保护验收意见

柳州市柳坛食品有限公司位于柳州市洛满镇洛兴路 1 号，租赁柳州万众汽车部件有限公司内的北面厂房。2023 年 4 月 18 日，柳州市柳坛食品有限公司在厂内组织召开了柳州市柳坛食品有限公司年（原柳州市小谭食品有限公司）产 1000 吨螺蛳粉配料包生产建设项目竣工环境保护现场验收会。参加会议的有柳州市柳坛食品有限公司、技术协作单位代表及邀请的 3 名专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组对该项目建设及配套建设污染防治设施进行了现场检查，听取了项目单位对工程建设情况、环境保护制度执行情况及污染防治设施的建设情况进行了介绍，审查有关资料，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关法律法规、技术规范、指南，经过认真讨论、审议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

柳州市柳坛食品有限公司位于柳州市洛满镇洛兴路 1 号，项目租赁柳州市万众汽车部件有限公司内北面占地 5558m³ 厂房。主要建设内容包括：利用原厂房建设原料堆存库、前处理加工车间、腌制车间、灭菌车间、包装车间，并建设给排水系统、供电系统、蒸汽系统和相应环保设施，项目建成后可生产 1000 吨螺蛳粉配料包。

（二）建设过程及环保审批情况

1、2020 年 10 月由广西澜锦环保科技有限公司编制了《柳州市小谭食品有限公司年产 1000 吨螺蛳粉配料包生产建设项目环境影响报告

表》，2020 年 12 月 3 日，柳州市柳南区住房和城乡建设局以“柳南审环城审字〔2020〕38 号”文对该项目进行批复，同意该项目的建设。

2、2020 年 10 月由柳州市小谭食品有限公司开工建设项目，2020 年 12 月投入调试生产，本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。2021 年 6 月 30 日，企业名称由“柳州市小谭食品有限公司”更名为“柳州市柳坛食品有限公司”。

3、柳州市柳坛食品有限公司 2021 年 11 月委托广西启天环境科技有限公司进行了项目竣工环境保护验收监测工作。

（三）投资情况

该项目建设实际总投资 200 万元，其中实际环保投资 14.1 万元，占总投资的 7.05%。

二、工程变动情况

通过现场踏勘及资料搜集，结合该项目环评报告表及批复文件，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函[2020]688 号），本项目的建设性质、地点、生产工艺、环保措施不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

废气主要为蒸汽发生器排放废气、生产过程中产生的异味。蒸汽发生器使用生物质颗粒为燃料，其排放废气经水浴除尘器+布袋除尘器处理后通过 25 米高排气筒达标排放。

生产过程中产生的异味经车间通风措施后无组织排放。

无油烟废气及熟制工序，熟料配置工序排放的异味收集经 15 米排气筒排放。

（二）废水

本项目的废水为生产废水和生活污水，废水主要是清洗原料废水，及少量设备清洗水，经物理沉淀池+化粪池处理后送入洛满镇洛河屯污水处理站。

（三）噪声

本项目噪声源主要为空压机、包装机等生产设备运行的噪声，降噪措施主要有：在满足经济和技术的条件下选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施。

（四）固体废物

本项目固体废物主要是一般工业固废及生活垃圾。其中废包装材料收集后外售；炉灰渣、污水处理污泥，经收集后供给周边农户用作农肥；原料残渣交由环卫部门处理按照餐厨垃圾处置，员工生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。

四、环境保护设施处理效果及影响

（一）废气

项目地埋式处理设备处理规模小，污水处理设备均设置在地下，并密封加盖，项目污水处理设施产生的恶臭对厂界异味贡献值较低。熟料配置工序异味集中收集后经 15 米排气筒排放，因此，项目厂界处异味污染物浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准限值（臭气浓度 ≤ 20 （无量纲）），对周围环境影响不大。

项目蒸汽发生器配套水膜加布袋除尘器处理烟气，经处理后烟气通过 25m 排气筒排放，烟气放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准表 2 排放限值。

（二）废水

项目产生的外排废水为生产废水和员工生活污水，经厂内自建污水处理设备（物理沉淀）+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经污水管网排入洛满镇洛河屯污水处理

站，经污水处理厂处理达标后排入凤山河，最终排入柳江，对地表水环境影响不大。

（三）噪声

本项目实行每天 8 时的昼间工作制，本项目噪声源主要为灭菌系统设备、蒸汽发生器、空压机、包装机、漂烫线、清洗机、拌料机等设备运行噪声，其噪声源类型为固定噪声源，设备噪声强度范围在 65~90dB(A)。经预测可知，项目主要声源设备经厂房隔音、距离衰减等措施后，厂界四周昼间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。项目厂址周边 200m 范围内无任何居民等环境敏感保护目标，因此项目运营期不会造成噪声扰民影响。项目只要做到达标排放，项目运营期噪声对周围环境影响较小。

（四）固体废物

项目生产废物均属于一般工业固体废物，其产生产生量及处置方式为：食物残渣约 10t/a，委托厨余回收单位处置；污水处理设备产生的污泥约 1.0t/a，炉灰渣产生量约为 6.348t/a，经收集后供给周边农户用作农肥。废包装材料约 0.5t/a，收集后外售；项目在熟制间设有一处生产固废暂存点，暂存点内分类暂存食物残渣、废包装材料；厂内设有生活垃圾收集桶。项目生产车间厂房为封闭式结构具有防风、防雨、防晒、防渗漏措施，因此，项目产生一般工业固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，对周围环境影响不大。

五、验收结论

柳州市柳坛食品有限公司年产 1000 吨螺蛳粉配料包生产建设项目履行了环保手续，在施工、调试、运营阶段，落实了建设项目环评报告、批复文件和有关标准要求，配套建设相关污染防治设施，验收监测结果表明，烟气、排水和厂界噪声达标排放，固体废物有效处置，

排污许可证正在办理中，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收

六、建议

(一) 建立健全环保相关管理制度，并认真落实。

(二) 进一步加强环保设施运行维护管理及日常台账记录，确保污染物长期稳定达标排放。

验收组成员			
姓名	单位	职称	联系电话
周果	柳坛公司	总经理	18078214576
周喜硕	柳坛公司	经理	1587725218
张宇	柳州节能环保协会	高工	1890729076
杨学红	柳州环境科学学会	高工	18607724261
钟结鸿	柳州节能环保协会	高工	13977222588
罗慧	广西节能环保取得科研机构	经理	13517609175
覃碧娟	柳坛食品有限公司	厂长	17774863070

柳州市柳坛食品有限公司

2023年4月18日



柳州市柳坛食品有限公司年产 1000 吨螺蛳粉配料包生产建设项目

竣工环境保护验收组人员签到表

姓名	单位	职务/职称	身份证号码	电话	签名	备注
周果	柳坛食品有限公司	总经理	450221197811103985	18078214576		建设单位
周善硕	柳坛食品有限公司	经理	450221198001303912	15877225718		
覃碧娟	柳州市柳坛食品有限公司	厂长	45022197706101124	17774868370		
张信	柳州市节能环保协会	高工	1	18907209076		特邀专家
杨学毅	柳州市环境科学学会	高工		18607724261		
罗楚	广西绿色节能环保科技协会	经理		13576091715		
钟继明	柳州市节能环保协会	高工		13977222588		报告编制
						单位

2023 年 4 月 18 日

